



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA



SOLICITANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ	REFERÊNCIAS	SEDOP - MAIO/2022	<input checked="" type="checkbox"/> DESONERADO
OBJETO	TERRAPLENAGEM COM RECUPERAÇÃO DE 3,5KM DE RAMAL (VICINAL)		SINAPI - JUNHO/2022	
LOCAL DA OBRA	TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A ENTRADA DA COMUNIDADE TAUAPARÁ, ATÉ A COMUNIDADE SÃO PEDRO - ZONA RURAL DE COLARES		CREA - PA	1520404239
RESP. TÉCNIC.:	ENGº CIVIL ELIAS FERREIRA SOEIRO			20,95%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO + BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/BDI(R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	17500,00	R\$ 0,36	R\$ 0,44	R\$ 7.700,00	
Subtotal item 1								R\$ 7.700,00	7,43%
2			TERRAPLENAGEM						
2.1	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	4375,00	R\$ 3,99	R\$ 4,83	R\$ 21.131,25	
2.2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	17500,00	R\$ 2,28	R\$ 2,76	R\$ 48.300,00	
2.3	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	4375,00	R\$ 3,18	R\$ 3,85	R\$ 16.843,75	
2.4	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	4375,00	R\$ 1,39	R\$ 1,68	R\$ 7.350,00	
2.5	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	17500,00	R\$ 0,11	R\$ 0,13	R\$ 2.275,00	
Subtotal item 2								R\$ 95.900,00	92,57%
TOTAL GERAL								R\$ 103.600,00	100,00%

ELIAS FERREIRA SOEIRO
 ENG. CIVIL CREA Nº 1520404239PA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO