



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE COLARES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES  
CNPJ: 05.835.939/0001-90  
"SEMPRE POR TI LUTAREMOS PARA LEVAR-TE A GLÓRIA."



## MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE REFORMA/MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA  
(ESF) SAÚDE DA FAMÍLIA DE MOCAJATUBA  
COMUNIDADE DE MOCAJATUBA - MUNICÍPIO DE COLARES/PA



Colares - PA  
2023



## MEMORIAL DESCRITIVO

### 1.0- APRESENTAÇÃO

O Memorial Descritivo é parte integrante do projeto para **"Reforma da Estratégia Saúde da Família (ESF) de Mocajatuba, Zona Rural, no Município de Colares/PA"**, e tem a finalidade de especificar criteriosamente todos os itens envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva a ser utilizada. Constituindo-se em um documento que relata e define integralmente o projeto básico e suas particularidades.

### 2.0- CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente Memorial refere-se a **"REFORMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE MOCAJATUBA"** localizado na Comunidade Mocajatuba no município de Colares/PA e contém as diretrizes que nortearam a elaboração do projeto arquitetônico e apresenta as especificações e procedimentos adequados à sua boa execução.

Os serviços do prédio da ESF de Mocajatuba, tem como objetivo proporcionar as melhores condições dos ambientes na área da Saúde, tanto Profissionais quanto aos usuário desta infraestrutura pública, visando contribuir com a qualidade nos serviços de saúde Comunidade, garantindo assim o desenvolvimento de ações que buscam a melhoria do ambiente de trabalho na saúde pública municipal, bem como o atendimento essencial às suas necessidades e ao conforto adequado para realização de suas atividades diárias.

A elaboração do projeto arquitetônico seguiu as etapas do processo projetual, onde inicialmente foi realizado o levantamento in arquitetônico da edificação existente, in loco, e a elaboração do programa de necessidades, desenvolvendo assim, um estudo preliminar e posteriormente a elaboração do anteprojeto.



A confecção do projeto básico, elaboração de detalhamentos e cortes, especificação técnica, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, se deram após aprovação devida do estudo preliminar, que levou em consideração o estado da edificação existente, bem como suas dimensões, forma e estrutura.

### 3.0- JUSTIFICATIVAS

Colares é um município brasileiro do estado do Pará pertencente à Mesorregião do Nordeste Paraense, com uma população estimada de 12.131 habitantes de acordo com o IBGE (2010). A "Reforma da Estratégia Saúde da Família de Mocajatuba" visa proporcionar melhorias nas instalações físicas para os profissionais da saúde e principalmente para os destinatários dos serviços.

### 4.0- PROJETO BÁSICO

A edificação totalizou uma área construída de 129,52m<sup>2</sup>.

Após a visita in loco, foram levantadas todas as necessidades físicas do prédio do Posto de Saúde, visando a sua recuperação total para melhor atender seus usuários e constatamos as seguintes demandas construtivas:

- A cobertura de todos os blocos necessita da substituição das telhas de barro danificadas, inclusive de peças da cumeeira.





ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE COLARES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES  
CNPJ: 05.835.939/0001-90  
"SEMPRE POR TI LUTAREMOS PARA LEVAR-TE A GLÓRIA."



## 5.0 OBJETO DA PROPOSTA

Para a perfeita execução desta manutenção, a obra deverá contar com a administração local formada por técnico encarregado, que deverá estar presente no decorrer da obra e sempre que solicitado pela fiscalização em horários determinados, para elucidações de assuntos técnicos pertinentes.

Antes do início dos trabalhos, a placa de obra medindo 2,00 x1,50m, já deve estar devidamente instalada na frente do terreno em local com boa visualização da população e deverá ser mantida em condições legíveis até o final da execução deste objeto.

Para a execução da manutenção do Posto de Saúde, foi previsto o prazo de 3 meses.

O projeto básico prevê a manutenção total da ESF ou seja: Telhado, Forro, Piso, Instalações Elétricas, Instalações Hidrossanitárias, Pinturas, Calçadas e etc.

### PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo de execução das obras e serviços de manutenção do objeto deste projeto básico é de 3 meses (90 dias).

Colares/PA, fevereiro de 2023.

ELIAS FERREIRA SOEIRO