



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE COLARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
CNPJ: 05.835.939/0001-90

“SEMPRE POR TI LUTAREMOS PARA LEVAR-TE A GLÓRIA.”



MEMORIAL DESCRITIVO

**PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SANTA RITA
DE CÁSSIA (E.M.E.I.F.)**

COMUNIDADE TAUAPARÁ – ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE COLARES/PA



Colares - PA
2023



MEMORIAL DESCRITIVO

1.0- APRESENTAÇÃO

O Memorial Descritivo é parte integrante do projeto para “**Reforma do Prédio da E.M.E.I.F. Santa Rita de Cássia na Comunidade Tauaparά, zona rural, no Município de Colares/PA**”, e tem a finalidade de especificar criteriosamente todos os itens envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva a ser utilizada. Constituindo-se em um documento que relata e define integralmente o projeto básico e suas particularidades.

2.0- CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente Memorial refere-se a “REFORMA DA E.M.E.I.F. SANTA RITA DE CÁSSIA” localizada na Comunidade Tauaparά, na zona rural, no município de Colares/PA e contém as diretrizes que nortearam a elaboração do projeto arquitetônico e apresenta as especificações e procedimentos adequados à sua boa execução.

Os serviços do prédio da E.M.E.I.F. Santa Rita de Cássia, tem como objetivo proporcionar a melhor oferta nas condições dos ambientes escolares, tanto aos alunos como aos professores desta infraestrutura pública, visando contribuir com a qualidade do ensino e aprendizagem dos alunos daquela Comunidade, garantindo assim o desenvolvimento de ações que buscam a melhoria do ambiente de trabalho na educação pública municipal, bem como o atendimento essencial às suas necessidades e ao conforto adequado para realização de suas atividades diárias.

A elaboração do projeto arquitetônico seguiu as etapas do processo projetual, onde inicialmente foi realizado o levantamento in arquitetônico da edificação existente, in loco, e a elaboração do programa de necessidades, desenvolvendo assim, um estudo preliminar e posteriormente a elaboração do anteprojeto.



A confecção do projeto básico, elaboração de detalhamentos e cortes, especificação técnica, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, se deram após aprovação devida do estudo preliminar, que levou em consideração o estado da edificação existente, bem como suas dimensões, forma e estrutura.

3.0- JUSTIFICATIVAS

Colares é um município brasileiro do estado do Pará pertencente à Mesorregião do Nordeste Paraense, com uma população estimada de 12.131 habitantes de acordo com o IBGE (2010). O município ocupa uma área de 384,068 km² e possui uma taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade de 98,6% (IBGE, 2010). A “Reforma da E.M.E.I.F. Santa Rita de Cássia” visa proporcionar melhores instalações físicas para os profissionais da área e principalmente aos alunos que ali estudam. Espera-se como resultado o desenvolvimento na qualidade do ensino a todos os alunos da Comunidade Tauapará, com foco na articulação de ações para a educação e promoção de soluções para a aprendizagem dos estudantes do município.

4.0- PROJETO BÁSICO

A edificação totalizou uma área construída de 179,53m².

Após a visita in loco, foram levantadas todas as necessidades físicas do prédio da Escola, visando a sua recuperação total para melhor atender seus usuários e constatamos as seguintes demandas construtivas:

- A cobertura necessita da substituição das telhas de barro que é do tipo capa canal colonial, inclusive ripamento.



- A maior parte do piso da circulação apresenta pontos danificados. Torna-se necessário a recuperação do mesmo e a criação de rampa de entrada e saída pela (circulação) passarela devido ao risco de acidentes com os alunos.



5.0 OBJETO DA PROPOSTA

Para a perfeita execução desta manutenção, a obra deverá contar com a administração local formada por técnico encarregado, que deverá estar presente no decorrer da obra e sempre que solicitado pela fiscalização em horários determinados, para elucidações de assuntos técnicos pertinentes.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE COLARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
CNPJ: 05.835.939/0001-90

“SEMPRE POR TI LUTAREMOS PARA LEVAR-TE A GLÓRIA.”



Antes do início dos trabalhos, a placa de obra medindo 2,00 x1,50m, já deve estar devidamente instalada na frente do terreno em local com boa visualização da população e deverá ser mantida em condições legíveis até o final da execução deste objeto.

Para a execução da manutenção da Escola, foi previsto o prazo de 4 meses.

Setores da Escola a que se destina a manutenção:

O projeto básico prevê a manutenção total da Escola ou seja: do bloco de salas de aula, sala administrativa, cozinha, banheiros, passarela. Finalmente a manutenção de calçadas e rampas.

6.0- PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo de execução das obras e serviços de manutenção do objeto deste projeto básico é de 4 meses (120 dias).

Colares/PA, abril de 2022.

ELIAS FERREIRA SOEIRO
ENG. CIVIL CREA/PA Nº 152040423-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO