

P. M. CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ Nº 53.009.430/0001-30

ORÇAMENTO ANALITICO

Empresa:	P.M CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Data:	20/02/2024
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	Sisplo F46	A540000
Projeto	CONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO	Moeda:	REAL
SubProjeto	01-CONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO-LOCALIDADE TAUAPARA	Ref:	Preço Local
Obra	CONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO- LOCALIDADE TAUAPARA	Página:	1/3
Desc. Ref.:		Origem:	SIN0028

ORDEM	SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				9.036,00
1.1	ENCARREGADO GERAL C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	360,00	H	25,10	9.036,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				855,03
2.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	3,00	M2	190,63	571,89
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA	50,47	M2	5,61	283,14
3	MOVIMENTO DE TERRA				3.258,35
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE	12,80	M3	71,35	913,28
3.2	ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E APILOAMENTO	15,11	M3	155,20	2.345,07
4	FUNDAÇÕES				9.987,17
4.1	BLOCO EM CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO (INCL. FORMA)	1,32	M3	3.443,87	4.545,91
4.2	FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO	1,86	M3	942,88	1.753,76
4.2	BALDRAME EM CONCRETO SIMPLES COM SEIXO INCLUSIVE FORMA MADEIRA BRANCA	2,10	M3	1.755,95	3.687,50
5	ESTRUTURAS				12.262,04
5.1	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	3,24	M3	3.784,58	12.262,04
6	PAREDES E PAINÉIS				18.054,74
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	153,88	M2	117,33	18.054,74
7	COBERTURA				12.739,86
7.1	ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA	76,66	M2	92,05	7.056,55
7.2	COBERTURA - TELHA PLAN	76,66	M2	62,63	4.801,22
7.3	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	7,72	M	33,23	256,54
7.4	LAMBREQUIM DE MADEIRA DE LEI APARELHADA	7,72	M	81,03	625,55
8	ESQUADRIAS				12.152,28
8.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	3,00	UN.	910,07	2.730,21
8.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00	UN.	901,75	901,75
8.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00	UN.	900,22	900,22
8.4	ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM	0,50	M2	846,01	423,01
8.5	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM	4,48	M2	816,73	3.658,95
8.6	PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS -(SEM MOLA)	4,84	M2	731,02	3.538,14
9	REVESTIMENTOS				16.351,91
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE ETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	307,76	M2	6,23	1.917,34
9.2	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	307,76	M2	37,11	11.420,97

AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 3704 – CASA FUNDOS/BAIRRO: CONDOR – BELÉM (PA) – CEP: 66.065-213

Fone: (91) 98017 4390 – Manuel.vpe@gmail.com

P. M. CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ Nº 53.009.430/0001-30

ORÇAMENTO ANALITICO

Empresa:	P.M CONSUTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Data:	20/02/2024
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	Sisplo F46	A540000
Projeto	CONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO	Moeda:	REAL
SubProjeto	01-CONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO-LOCALIDADE TAUAPARA	Ref:	Preço Local
Obra	CONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO- LOCALIDADE TAUAPARA	Página:	2/3
Desc. Ref.:		Origem:	SIN0028

ORDEM	SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	38,38	M2	78,52	3.013,60
10	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS				902,29
10.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	44,10	M	20,46	902,29
11	PISOS				10.397,32
11.1	CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA)	14,27	M2	133,10	1.899,34
11.2	CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM COM SEIXO	44,83	M2	79,49	3.563,54
11.3	CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	44,83	M2	42,49	1.904,83
11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	44,83	M2	67,58	3.029,61
12	FORROS				4.275,44
12.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	44,83	M2	95,37	4.275,44
13	PINTURAS				8.388,85
13.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	246,39	M2	2,91	716,99
13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	246,39	M2	14,44	3.557,87
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	246,39	M2	13,34	3.286,84
13.4	ESMALTE SINTÉTICO S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA	14,70	M2	27,80	408,66
13.5	ACRÍLICO PARA PISO	21,04	M2	19,89	418,49
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				12.876,73
14.1	CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO EQUATORIAL	1,00	UN.	227,11	227,11
14.2	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 16 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO)	1,00	UN.	822,90	822,90
14.3	DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN	2,00	UN.	384,46	768,92
14.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	UN.	70,42	211,26
14.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN.	13,48	80,88
14.6	CABO DE COBRE 10MM2 - 750 V	100,00	M	14,06	1.406,00
14.7	CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V	200,00	M	8,51	1.702,00
14.8	CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V	200,00	M	6,96	1.392,00
14.9	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W	15,00	UN.	232,34	3.485,10
14.10	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/ FIAÇÃO)	5,00	UN.	17,89	89,45
14.11	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/ FIAÇÃO)	1,00	UN.	36,08	36,08
14.12	TOMADA 2 (2P+T 20A) (S/FIAÇÃO)	9,00	UN.	34,75	312,75
14.13	HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"x2,40M C/ CONECTOR	3,00	UN.	143,88	431,64
14.14	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA- CASCO DE TARTARUGA	4,00	UN.	114,42	457,68
14.15	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	12,00	UN.	121,08	1.452,96
15	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO				1.519,84
15.1	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/ TUBUL., CAIXA E FIAÇÃO) ACIMA DE 200W	2,00	UN.	499,64	999,28

AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 3704 – CASA FUNDOS/BAIRRO: CONDOR – BELÉM (PA) – CEP: 66.065-213

Fone: (91) 98017 4390 – Manuel.vpe@gmail.com

P. M. CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ Nº 53.009.430/0001-30

ORÇAMENTO ANALITICO

Empresa: **P.M CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA** Data: **20/02/2024**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES** Sisplo F46 **A540000**
Projeto: **CONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO** Moeda: **REAL**
SubProjeto: **01-CONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO-LOCALIDADE TAUAPARA** Ref: **Preço Local**
Obra: **CONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO- LOCALIDADE TAUAPARA** Página: **3/3**
Desc. Ref.: Origem: **SIN0028**

ORDEM	SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15.2	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)	2,00	UN.	260,28	520,56
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				12.956,95
16.1	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	3,00	PT	381,94	1.145,82
16.2	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS)	3,00	PT	414,20	1.242,60
16.3	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	1,00	UN.	3.292,97	3.292,97
16.4	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	1,00	UN.	3.626,60	3.626,60
16.5	BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO	2,00	UN.	498,84	997,68
16.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN.	412,51	825,02
16.7	PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/ TORN., SIFÃO E VÁLVULA 91,50M)	1,00	UN.	980,62	980,62
16.8	PORTA PAPPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO	2,00	UN.	90,90	181,80
16.9	PORTA PAPPEL TOALHA - POLIPROPILENO	3,00	UN.	122,74	368,22
16.10	SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO - POLIPROPILENO	3,00	UN.	98,54	295,62
17	OUTROS				1.747,90
17.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG	1,00	UN.	280,85	280,85
17.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BAIX. RELEVO (40 x 30CM)	1,00	UN.	1.467,05	1.467,05
18	LIMPEZA FINAL				317,84
18.1	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	44,83	M2	7,09	317,84
IMPORTA ESTA Obra EM CENTO E QUARENTA E OITO MIL OITENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS					148.080,54